

SARL PELLEGRINI

2 ZA Béton Ouest
25160 OYE ET PALLET

Tél : 0381894168 - email : pellegrini.sarl@wanadoo.fr

Mr et MMe POUX Sébastien

OYE ET PALLET, le 19 septembre 2024

DEVIS : GROS-OEUVRE (Lots PELLEGRINI)

Madame, Monsieur,

Suite à notre entretien, nous avons le plaisir de vous faire parvenir, ci-joint, le devis descriptif et estimatif concernant les travaux que vous envisagez d'effectuer .

Nous vous en souhaitons bonne réception et, restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,

veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

**SARL PELLEGRINI**

2 ZA Béton Ouest
25160 OYE ET PALLET

Tél : 0381894168 - email : pellegrini.sarl@wanadoo.fr

D E V I S**Mr et MMe POUX Sébastien**

Référence : 22409191

Conçu le : 19/09/24

N°	Désignation	Montant H.T.
1	<u>MACONNERIE</u>	
	SOUS-SOL	
1.1	Fondations Filantes : fouilles en rigoles/béton C20/aciers, NB : Le bon sol théorique est considéré se trouver à - 80 cm du TN existant, un Avenant pour supplément de béton sera réalisé lors des fouilles si le bon sol ne se situe pas à ce niveau .	6 343,78
1.2	Mur Béton Banché ép 20 cm, comprenant : Coffrage/Béton C25/Treillis .	9 926,40
1.3	Maçonnerie en agglos de gravier creux Maxi Blocs 20x25x50 .	2 289,48
1.4	Arases béton sur murs agglos, comprenant : Coffrage bois / Béton C25 .	365,20
1.5	Linteaux / Poutres BA, comprenant : Coffrage Bois / Béton C25 / Aciers .	2 284,50
1.6	Dallage Sous-sol (Rez jardin): Tout-venant ép 15 cm/Polyane/Treillis ST10/Forme en Béton Brut C25 .	6 719,44
1.7	Dalle Hourdis 20+5, comprenant : Coffrage/Aciers/Béton C25 .	12 885,39
1.8	Acrotères BA sur terrasse, comprenant : Coffrage Bois / Béton C25 / Aciers .	874,37
	REZ DE CHAUSSEE	
1.9	Maçonnerie en agglos de gravier creux Maxi Blocs 20x25x50 .	9 588,86
1.10	Chainages béton sur murs agglos, comprenant : Coffrage bois / Béton C25 / Aciers .	1 788,36
1.11	Arases Rampantes, comprenant : Coffrage bois / Béton C25 .	1 118,32
	DIVERS	
1.12	Canalisations en P.V.C. à joints collés de 100 mm .	632,45
1.13	Coudes sur canalisation PVC prémanchonnés et collés 100 mm .	244,50
1.14	Boisseries Pouzzoulane 35x35x33 (1 conduit : Cheminée Salon) .	662,81
1.15	Garnissages aux passages de solivage et de chevronnage .	65,83
1.16	Couverture de cheminée en béton préfa .	260,70
1.17	Étanchéité sur mur enterré banché (Enduit goudron sur banché) .	698,88
1.18	Fourniture et Pose Delta MS protection sur étanchéité agglos ou banché.	762,60
1.19	Protection contre les remontées d'humidité par capillarité Trapcofuge étanche sur fondations	325,50
1.20	Marches en béton brut, compris coffrage/aciers/béton (1 Escalier) .	2 048,16
1.21	Pose Caissons de VR, y compris repos béton et chaînage dalle .	1 147,90
1.22	Appuis de baies 33 cm : 60 à 130 cm .	452,60
1.23	Appuis de baies 33 cm : 140 à 240 cm .	1 136,03

N°	Désignation	Montant H.T.
1.24	Fourniture et Pose d'un Drain, comprenant : Drain 100 / Galets / Bidime .	1 741,50
	MURS SOUTÈNEMENTS (Aménagement Extérieur : Base 5.00 ml)	
1.25	Fondations Filantes : Mur Soutènement .	1 371,60
1.26	Mur Béton Banché ép 20 cm, comprenant : Coffrage/Béton C25/2 Treillis .	1 644,57
	Sous-total MACONNERIE	67 379,73
2	<u>CHARPENTE / COUVERTURE</u>	
	CHARPENTE	
2.1	Charpente Assemblée en sapin du pays, rabotée (Ferme étage)	1 884,86
2.2	Charpente Assemblée en sapin du pays, rabotée (2 Croupes)	1 304,90
2.3	Charpente Non Assemblée en sapin pour Pannes .	4 075,88
2.4	Charpente Non Assemblée en sapin pour Chevrons .	1 837,36
2.5	Charpente Non Assemblée en sapin pour Solivettes .	1 324,66
2.6	Fourniture et pose sabots métalliques 4/11	672,60
2.7	Corroyage d'about de panne coupe biaise + talon .	362,88
2.8	Habillage d'avant toit sur chevrons en frises sapin 12 mm .	3 148,80
2.9	Planche de rive sapin (20 cm) .	474,30
2.10	Planche sous-chêneau et avant-lattes (15 cm) .	795,60
	SOUS-TOITURE	
2.11	Sous toiture étanche, y compris contre-lattage 27/40 .	1 837,00
	COUVERTURE TUILES	
2.12	Couverture tuile terre cuite MIGEON MEGA, posée sur liteaux sapin traité 27x40 .	8 062,76
2.13	Faîtage et Arêtier en tuiles mécaniques courantes .	995,25
2.14	Fourniture et pose tuiles chatières de ventilat. mécanique .	383,20
2.15	Fourniture et pose d'une Tuile à Douille , sortie VMC uniquement .	148,06
2.16	Fourniture et pose About d'Arêtier .	150,92
2.17	Fourniture et pose d'une Cloche 3 directions .	171,14
	BACHAGE FACADE OUEST	
2.18	Forfait pour Bachage Facade Ouest (Etanchéité à l'eau) avant réalisation des Enduits Extérieurs.	504,00
	NB : LES PEINTURES ou LASURES du Bois de charpente extérieur apparent (pannes/chevrons/frisette/planches) ne sont pas PREVUES dans ce Devis, A la Charge du Client, POSSIBILITE de PEINDRE l'Ensemble dans nos ateliers à OYE ET PALLET	
	OPTION REALISATION PEINTURE ou LASURE 2 COUCHES par SARL PELLEGRINI : Forfait 2900.00 € HT	
	Sous-total CHARPENTE / COUVERTURE	28 134,17
3	<u>FERBLANTERIE INOX / PRELAQUEE</u>	
	Les Ouvrages décrits ci-dessous sont prévus en INOX	
3.1	Gouttière pendante 1/2 ronde dev 33	2 111,64
3.2	Bavette 0.15 de dév	963,26
3.3	Equerre de gouttière dev 33	278,80
3.4	Talon droit 1/2 ronde dev 33	168,88

N°	Désignation	Montant H.T.
3.5	Naissance soudée sur chèneau diam 100	184,05
3.6	Tuyau de descente diam 100	773,16
3.7	Coude soudé diam 100	398,00
3.8	Dauphin Nicoll diam 100	314,75
3.9	Fourniture et pose Crochets à neige sur tuiles : 200 unités .	570,00
3.10	Habillage de la planche de rive en totalité, y compris noquets sur tuiles	987,49
3.11	Garniture et Mantelage de cheminée, y compris isolant	385,14
3.12	Noe d'étanchéité, couloir sous tuile dèv 60	1 054,20
	EVACUATION EP (Toiture Terrasse)	
3.13	Boite à eau	218,31
3.14	Tuyau de descente diam 100	132,60
3.15	Dauphin Nicoll diam 100	60,40
	Sous-total FERBLANTERIE INOX / PRELAQUEE	8 600,68
<u>4</u>	<u>DIVERS EXTERIEURS</u>	
	GARDE-CORPS BALCON	
4.1	Garde-corps Balcons : Aluminium teinte RAL, Modèle EMERAUDE hauteur 1020 mm, Avec vide sous main courante MCR050, Remplissage hauteur 685 mm : Vitrage 44/2 Clair, Fixation à l'Anglaise avec Poteaux ELR500, sabots GC2000 .	3 297,91
	COUVERTINE MUR SOUTENEMENT	
4.2	Fourniture et Pose Couvertine Alu Anodisé sur Mur banché ou Acrotère .	270,30
	Sous-total DIVERS EXTERIEURS	3 568,21
<u>5</u>	<u>FRAIS DIVERS</u>	
5.1	DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE et ETUDE THERMIQUE	2 800,00
5.2	RE-2020 Etude Carbonne .	150,00
5.3	TEST de PERMEABILITE à l'AIR en fin de chantier + Attestation RT2020 à l'achèvement après controle sur place + Réalisation du DPE .	600,00
	OPTION : DEPASSEMENT DE LA SURFACE LEGALE DE 150.00 m2 de surface de plancher : SURCOUT POUR SIGNATURE D'UN ARCHITECTE AGREE DPLG : 600.00 € HT.	
	Sous-total FRAIS DIVERS	3 550,00

Total H.T.	111 232,79
Total T.V.A. 20,00 %	22 246,56
Total T.T.C.	133 479,35
Net à payer (Euro)	133 479,35

A : le : / /

Devis N° 22409191

Bon pour Accord.Signature EntrepriseSignature Client :

ENGAGEMENT de SAS PROMOTION PELLEGRINI CONCERNANT LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES QUI LUI SONT CONFIEES PAR SES CLIENTS

« Les données personnelles collectées par l'entreprise (principalement nom, prénom, coordonnées postales, numéro de téléphone, adresse électronique, coordonnées bancaires) sont enregistrées dans son fichier clients. L'ensemble des informations collectées sont nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat et seront principalement utilisées pour la bonne gestion des relations avec le client, le traitement des commandes et la promotion des services de l'entreprise.

Les informations personnelles collectées seront conservées aussi longtemps que nécessaire à l'exécution du contrat, à l'accomplissement par l'entreprise de ses obligations légales et réglementaires et à l'exercice des prérogatives lui étant reconnues par la loi et la jurisprudence.

L'accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de l'entreprise, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion des commandes, sans qu'une autorisation du client soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, l'entreprise s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du client, à moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l'abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Les destinataires des données sont intégralement situés au sein de l'Union européenne.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de ses données ou encore de limitation du traitement. Il peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données le concernant. Le client peut, sous réserve de la production d'un justificatif d'identité valide, exercer ses droits en contactant **PELLEGRINI Rémy, par courrier à SAS PROMOTION PELLEGRINI 2 ZA Béton Ouest 25160 OYE ET PALLET, par téléphone au 03 81 89 41 68 ou par mail pellegrini.sarl@wanadoo.fr <<mailto:pellegrini.sarl@wanadoo.fr>>**

En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données personnelles, le client peut adresser une réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles de l'entreprise (**si l'entreprise en a désigné un. Indiquer ses coordonnées**), de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ou de toute autre autorité compétente.

Enfin, le client consommateur est informé de l'existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle il peut s'inscrire ([<https://conso.bloctel.fr/>](https://conso.bloctel.fr/)). »

Accord ,
Le

signature